

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

n°	Codice intervento	CUP	Provincia	Comune	Località	Soggetto attuatore	Coordinate	Localizzazione	Titolo	Descrizione	Data inizio	Tempi (gg)	Art_25_a_b	Imp. netto	Imp. IVA	Imp. totale
1	906-A22-hydr-0001	E82E22000700001	PN	Caneva	Molinetto	HydroGEA spa	46.0101110270713, 12.473341324444792	SP 29	Presenza di emergenza per l'alimentazione della centrale del "Molinetto"	Realizzazione di condotta provvisoria + stazione di pompaggio da sorgenti del Livenza (a monte dell'allevamento ittico) a centrale di potabilizzazione (con nolo di ultrafiltrazione)	15/07/2022	30	A	80.000,00 €	- €	80.000,00 €
2	906-A22-hydr-0002	E32E22000470001	PN	Polcenigo	Santissima	HydroGEA spa	46.02168296590334, 12.475586968808514	Via Santissima	Messa in sicurezza opera di presa centrale "Santissima"	Realizzazione di condotta provvisoria + stazione di pompaggio da sorgenti del Livenza (a valle della "Santissima") a centrale di potabilizzazione (con nolo di ultrafiltrazione)	15/07/2022	30	A	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
3	906-A22-hydr-0003	E82E22000710001	PN	Roveredo in Piano	Roveredo in P.	HydroGEA spa	46.03801429411904, 12.63298948942897	Via Brentella	Presenza di emergenza per l'alimentazione della centrale di via Brentella	Nolo di n° 1 stazione di ultrafiltrazione mobile a carboni attivi + Realizzazione di condotta provvisoria + Sbarramento temporaneo su canale del Consorzio di Bonifica Cellina Meduna	all'occorrenza	90	A	150.000,00 €	- €	150.000,00 €
4	906-A22-hydr-0004	E12E22000310001	PN	Travesio	Travesio	HydroGEA spa	46.190067186576265, 12.870613778870846	Travesio	Realizzazione nuovo stacco dall'ADT al servizio delle località di Lestans e di Spilimbergo	Realizzazione di 1 pozzetone e relativi collegamenti idraulici alla condotta del "Todesc"	01/09/2022	150	A	120.000,00 €	- €	120.000,00 €
5	906-A22-hydr-0005	E11D22000170001	PN	Tutti	Tutti	HydroGEA spa	n.a.	Tutti	Piano di emergenza per una popolazione di circa 3.000 persone (3% della popolazione all'interno dell'area d'intervento)	Approntamento di cisterne fisse e caricamento delle stesse tramite autobotti per circa 30 gg	all'occorrenza	3	A	50.000,00 €	- €	50.000,00 €
6	906-B22-hydr-0006	E92E22000310001	PN	Andreis	Prapiero	HydroGEA spa	46.20378052824763, 12.604033171127487	Alcheda	Messa in sicurezza acquedotto al servizio della borgata Prapiero	Realizzazione nuova stazione di pompaggio dal serbatoio Barchia al serbatoio di Alcheda	01/09/2022	30	B	70.000,00 €	- €	70.000,00 €
7	906-A22-hydr-0007	E32E22000480001	PN	Polcenigo	Santissima	HydroGEA spa	46.02152092915716, 12.475763994608549	Via Santissima	Messa in sicurezza opera di presa centrale "Santissima"	Realizzazione di 1 pozzo freatico di emergenza per la derivazione di acqua sotterranea a scopi idropotabili	01/09/2022	150	A	90.000,00 €	- €	90.000,00 €
8	906-A22-LTA-0008	C91D22000140001	PN	Casarsa della Delizia- Hotel Posta via Valvasone 12/14	Casarsa della Delizia	LTA	45.957536851813934, 12.843306220697855	Casarsa della Delizia	integrazione del sistema idrico esistente non funzionante con N. 1 "container-botte" e N. 1 autobotte per reintegro	N. 1 "container-botte" (15.000-30.000 litri) da collegare all'impianto acquedotto esistente e N. 1 autobotte per reintegro giornaliero del "container-botte". Durata servizio stimata in 60 giorni	01/07/2022	1	A	26.409,60 €	- €	26.409,60 €
9	906-A22-LTA-0009	C21D22000130001	PN	Fiume Veneto	Fiume Veneto	LTA		Fiume Veneto	integrazione del sistema idrico esistente non funzionante con N. 1 "container-botte" e N. 1 autobotte per reintegro	N. 1 "container-botte" (15.000-30.000 litri) da collegare all'impianto acquedotto esistente e N. 1 autobotte per reintegro giornaliero del "container-botte". Durata servizio stimata in 60 giorni	al verificarsi dell'emergenza	3	A	26.409,60 €	- €	26.409,60 €
10	906-A22-LTA-0010	C21D22000140001	PN	Fiume Veneto	Fiume Veneto	LTA		Fiume Veneto	integrazione del sistema idrico esistente non funzionante con N. 1 "container-botte" e N. 1 autobotte per reintegro	N. 1 "container-botte" (15.000-30.000 litri) da collegare all'impianto acquedotto esistente e N. 1 autobotte per reintegro giornaliero del "container-botte". Durata servizio stimata in 60 giorni	al verificarsi dell'emergenza	3	A	26.409,60 €	- €	26.409,60 €
11	906-A22-LTA-0011	C21D22000150001	PN	Fiume Veneto	Fiume Veneto	LTA		Fiume Veneto	integrazione del sistema idrico esistente non funzionante con N. 1 "container-botte" e N. 1 autobotte per reintegro	N. 1 "container-botte" (15.000-30.000 litri) da collegare all'impianto acquedotto esistente e N. 1 autobotte per reintegro giornaliero del "container-botte". Durata servizio stimata in 60 giorni	al verificarsi dell'emergenza	3	A	48.115,20 €	- €	48.115,20 €
12	906-A22-LTA-0012	C21D22000160001	PN	Fiume Veneto	Fiume Veneto	LTA		Fiume Veneto	integrazione del sistema idrico esistente non funzionante con N. 1 "container-botte" e N. 1 autobotte per reintegro	N. 1 "container-botte" (15.000-30.000 litri) da collegare all'impianto acquedotto esistente e N. 1 autobotte per reintegro giornaliero del "container-botte". Durata servizio stimata in 60 giorni	al verificarsi dell'emergenza	4	A	48.115,20 €	- €	48.115,20 €
13	906-A22-LTA-0013	C91D22000150001	PN	Casarsa della Delizia	Casarsa della Delizia	LTA		Casarsa della Delizia	integrazione del sistema idrico esistente non funzionante con N. 1 "container-botte" e N. 1 autobotte per reintegro	N. 1 "container-botte" (15.000-30.000 litri) da collegare all'impianto acquedotto esistente e N. 1 autobotte per reintegro giornaliero del "container-botte". Durata servizio stimata in 60 giorni	al verificarsi dell'emergenza	3	A	48.115,20 €	- €	48.115,20 €
14	906-A22-LTA-0014	C41D22000220001	PN	San Vito al Tagliamento	San Vito al Tagliamento	LTA		San Vito al Tagliamento	integrazione del sistema idrico esistente non funzionante con N. 1 "container-botte" e N. 1 autobotte per reintegro	N. 1 "container-botte" (15.000-30.000 litri) da collegare all'impianto acquedotto esistente e N. 1 autobotte per reintegro giornaliero del "container-botte". Durata servizio stimata in 60 giorni	22/07/2022	3	A	48.115,20 €	- €	48.115,20 €
15	906-A22-LTA-0015	C41D22000230001	PN	San Vito al Tagliamento	San Vito al Tagliamento	LTA		San Vito al Tagliamento	integrazione del sistema idrico esistente non funzionante con N. 1 "container-botte" e N. 1 autobotte per reintegro	N. 1 "container-botte" (15.000-30.000 litri) da collegare all'impianto acquedotto esistente e N. 1 autobotte per reintegro giornaliero del "container-botte". Durata servizio stimata in 60 giorni	al verificarsi dell'emergenza	3	A	48.115,20 €	- €	48.115,20 €
16	906-A22-LTA-0016	C51D22000080001	PN	Zoppola	Zoppola	LTA		Zoppola	integrazione del sistema idrico esistente non funzionante con N. 1 "container-botte" e N. 1 autobotte per reintegro	N. 1 "container-botte" (15.000-30.000 litri) da collegare all'impianto acquedotto esistente e N. 1 autobotte per reintegro giornaliero del "container-botte". Durata servizio stimata in 60 giorni	al verificarsi dell'emergenza	3	A	48.115,20 €	- €	48.115,20 €

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

n°	Codice intervento	CUP	Provincia	Comune	Località	Soggetto attuatore	Coordinate	Localizzazione	Titolo	Descrizione	Data inizio	Tempi (gg)	Art_25_a_b	Imp. netto	Imp. IVA	Imp. totale
17	906-A22-LTA-0017	C51D2200090001	PN	Zoppola	Zoppola	LTA		Zoppola	integrazione del sistema idrico esistente non funzionante con N. 1 "container-botte" e N. 1 autobotte per reintegro	N. 1 "container-botte" (15.000-30.000 litri) da collegare all'impianto acquedotto esistente e N. 1 autobotte per reintegro giornaliero del "container-botte". Durata servizio stimata in 60 giorni	al verificarsi dell'emergenza	3	A	48.115,20 €	- €	48.115,20 €
18	906-A22-LTA-0018	C81D22000100001	PN	Tramonti di Sopra	Tramonti di Sopra	LTA	46.243540, 12.749204	Tramonti di Sopra	integrazione del sistema idrico esistente non funzionante con N. 1 "container-botte" e N. 1 autobotte per reintegro	N. 1 "container-botte" (15.000-30.000 litri) da collegare all'impianto acquedotto esistente e N. 1 autobotte per reintegro giornaliero del "container-botte". Durata servizio stimata in 60 giorni	al verificarsi dell'emergenza	3	A	48.115,20 €	- €	48.115,20 €
19	906-A22-LTA-0019	C91D22000160001	PN	Popolazione di 3000 abitanti del comprensorio di LTA SpA	Tutti	LTA		Da definire sulla base di dove si verifica l'emergenza idrica	Piano di emergenza per una popolazione di circa 2.000 persone	Approntamento di cisterne fisse (cica 10-12) da dislocare sul territorio e caricamento delle stesse tramite autobotti per 30 gg	18/07/2022	7	A	100.000,00 €	- €	100.000,00 €
20	906-A22-pcr-0020	D69I22000550001	REGIONE	Regione		Protezione civile della Regione		Da definire sulla base di dove si verifica l'emergenza idrica	Produzione sacchetti acqua 2 l	Sola produzione di sacchetti acqua (2litri) su richiesta protezione Civile: costi stimanti considerando 600 sacchetti al giorno per 60 giorni	20/07/2022	3	A	6.480,00 €	1.425,60 €	7.905,60 €
21	906-B22-pcr-0021	D69I22000540001	REGIONE	Regione		Protezione civile della Regione			Acquisto di autobotte con cisterna a 2/3 assi da 5-10 mc per trasporto liquidi alimentari da effettuarsi in caso di emergenza idrica	L'acquisizione dell'autobotte consente al sistema integrato regionale di PC di essere autonoma fino ad un certo numero di interventi senza la necessità di doversi avvalere del servizio di terzi	01/08/2022	120	B	130.000,00 €	28.600,00 €	158.600,00 €
22	906-A22-cafc-0022	C21D22000170001	UD	Udine	Viale Palmanova 192	CAFC S.p.A.			Acquisto n. 5 fotometri da campo DR900	Acquisto di strumentazione da campo (fotometri) per la verifica puntuale dei sistemi di disinfezione d'emergenza (cloro residuo, torbidità, ferro) completo di accessori e kit analitici	01/08/2022	30	A	8.422,13 €	- €	8.422,13 €
23	906-A22-cafc-0023	C21D22000180001	UD	Ravascletto	Crist da Curumbula	CAFC S.p.A.	46.51774683128479, 12.915925208214023	Crist da Curumbula	Alimentazione di emergenza elettropompe a servizio Civico Acquedotto di Ravascletto	noleggio ed esercizio di Generatore elettrico da 80kVA per alimentare elettropompe di acquedotto a servizio Civico Acquedotto di Ravascletto che in tutta la parte alta del paese compreso piccoli borghi è sono rimasti a secco a causa della mancanza di acqua	27/06/2022		A	6.850,00 €	- €	6.850,00 €
24	906-A22-cafc-0024	C51D22000110002	UD	Udine	distribuito su UO Valli Natisone + UO Tolmezzo	CAFC S.p.A.		Verzegnis Rivasio, Paluzza Moscardo, Ravascletto Salars, Ampezzo Passo Pura, Paularo San Vito, Comeglians Lanudesch, Forni Avoltri Runc, Rigolato Tors, Rigolato Stalis, Arta Terme Cabia	Autobotti c.to proprio	Trasporto di acqua potabile con mezzi propri (3 autobotti) per la durata dell'emergenza	15/07/2022	45	A	79.508,20 €	- €	79.508,20 €
25	906-A22-cafc-0025	C51D22000120001	UD	Udine	distribuito su UO Valli Natisone + UO Tolmezzo	CAFC S.p.A.		Verzegnis Rivasio, Paluzza Moscardo, Ravascletto Salars, Ampezzo Passo Pura, Paularo San Vito, Comeglians Lanudesch, Forni Avoltri Runc, Rigolato Tors, Rigolato Stalis, Arta Terme Cabia	Autobotti di terzi	Trasporto di acqua potabile mediante autotrasportatori terzi (4 autobotti) per la durata dell'emergenza	15/07/2022	45	A	242.622,95 €	- €	242.622,95 €
26	906-A22-cafc-0026	C29I22000540001	UD	Ampezzo	Serbatoio jacobus	CAFC S.p.A.	46°26'06" - 12°46'53"	SERBATOIO JACOBUS	Acquisto e installazione misuratori di livello portatili a batteria	Acquisto e posa in opera di misuratore di livello a batteria in grado di registrare l'andamento del serbatoio attualmente non telecontrollati e critici in maniera da programmare i riempimenti con autobotte qualora necessari. I misuratori di livello dovranno	15/07/2022	15	A	2.295,08 €	- €	2.295,08 €
27	906-A22-cafc-0027	C41D22000240001	UD	Arta Terme	Serbatoio Piedim	CAFC S.p.A.	46°28'12" - 13°03'49"	SERBATOIO PIEDIM	Acquisto e installazione misuratori di livello portatili a batteria	Acquisto e posa in opera di misuratore di livello a batteria in grado di registrare l'andamento del serbatoio attualmente non telecontrollati e critici in maniera da programmare i riempimenti con autobotte qualora necessari. I misuratori di livello dovranno	15/07/2022	15	A	2.295,08 €	- €	2.295,08 €
28	906-A22-cafc-0028	C61D22000290001	UD	Chiusaforte	Serbatoio ripartitore s. Floriano	CAFC S.p.A.	46°24'04" - 13°19'08"	SERBATOIO RIPARTITORE S. FLORIANO	Acquisto e installazione misuratori di livello portatili a batteria	Acquisto e posa in opera di misuratore di livello a batteria in grado di registrare l'andamento del serbatoio attualmente non telecontrollati e critici in maniera da programmare i riempimenti con autobotte qualora necessari. I misuratori di livello dovranno	15/07/2022	15	A	2.295,08 €	- €	2.295,08 €

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

n°	Codice intervento	CUP	Provincia	Comune	Località	Soggetto attuatore	Coordinate	Localizzazione	Titolo	Descrizione	Data inizio	Tempi (gg)	Art_25_a_b	Imp. netto	Imp. IVA	Imp. totale
29	906-A22-cafc-0029	C31D22000160001	UD	Forni Avoltri	Serbatoio di carico località "Runch"	CAFC S.p.A.	46°35'05" - 12°45'55"	SERBATOIO DI CARICO LOCALITÀ " RUNCH"	Acquisto e installazione misuratori di livello portatili a batteria	Acquisto e posa in opera di misuratore di livello a batteria in grado di registrare l'andamento del serbatoio attualmente non telecontrollati e critici in maniera da programmare i riempimenti con autobotte qualora necessari. I misuratori di livello dovranno	15/07/2022	15	A	2.295,08 €	- €	2.295,08 €
30	906-A22-cafc-0030	C81D22000110001	UD	Grimacco	Serbatoio di Topolo Inferiore + filtro	CAFC S.p.A.	46°09.017" - 13°34.100'	SERBATOIO DI TOPOLO INFERIORE + FILTRO	Acquisto e installazione misuratori di livello portatili a batteria	Acquisto e posa in opera di misuratore di livello a batteria in grado di registrare l'andamento del serbatoio attualmente non telecontrollati e critici in maniera da programmare i riempimenti con autobotte qualora necessari. I misuratori di livello dovranno	15/07/2022	15	A	2.295,08 €	- €	2.295,08 €
31	906-A22-cafc-0031	C81D22000120001	UD	Grimacco	Serbatoio di Topolo Superiore	CAFC S.p.A.	46°09' 00" - 13°34'00"	SERBATOIO DI TOPOLO SUPERIORE	Acquisto e installazione misuratori di livello portatili a batteria	Acquisto e posa in opera di misuratore di livello a batteria in grado di registrare l'andamento del serbatoio attualmente non telecontrollati e critici in maniera da programmare i riempimenti con autobotte qualora necessari. I misuratori di livello dovranno	15/07/2022	15	A	2.295,08 €	- €	2.295,08 €
32	906-A22-cafc-0032	C11D22000070001	UD	Lauro	Serbatoio Avaglio	CAFC S.p.A.	46°26'03" - 12°54'35"	SERBATOIO AVAGLIO	Acquisto e installazione misuratori di livello portatili a batteria	Acquisto e posa in opera di misuratore di livello a batteria in grado di registrare l'andamento del serbatoio attualmente non telecontrollati e critici in maniera da programmare i riempimenti con autobotte qualora necessari. I misuratori di livello dovranno	15/07/2022	15	A	2.295,08 €	- €	2.295,08 €
33	906-A22-cafc-0033	C11D22000080001	UD	Lauro	Serbatoio Trava	CAFC S.p.A.	46°26'24" - 12°53'53"	SERBATOIO TRAVA	Acquisto e installazione misuratori di livello portatili a batteria	Acquisto e posa in opera di misuratore di livello a batteria in grado di registrare l'andamento del serbatoio attualmente non telecontrollati e critici in maniera da programmare i riempimenti con autobotte qualora necessari. I misuratori di livello dovranno	15/07/2022	15	A	2.295,08 €	- €	2.295,08 €
34	906-A22-cafc-0034	C31D22000170001	UD	Ovaro	Serbatoio Clavais	CAFC S.p.A.	46°30'01" - 12°52'54"	SERBATOIO CLAVAIS	Acquisto e installazione misuratori di livello portatili a batteria	Acquisto e posa in opera di misuratore di livello a batteria in grado di registrare l'andamento del serbatoio attualmente non telecontrollati e critici in maniera da programmare i riempimenti con autobotte qualora necessari. I misuratori di livello dovranno	15/07/2022	15	A	2.295,08 €	- €	2.295,08 €
35	906-A22-cafc-0035	C91D22000170001	UD	Paularo	Serbatoio Misincinis	CAFC S.p.A.	46°32'05" - 13°07'32"	SERBATOIO MISINCINIS	Acquisto e installazione misuratori di livello portatili a batteria	Acquisto e posa in opera di misuratore di livello a batteria in grado di registrare l'andamento del serbatoio attualmente non telecontrollati e critici in maniera da programmare i riempimenti con autobotte qualora necessari. I misuratori di livello dovranno	20/07/2022	15	A	2.295,08 €	- €	2.295,08 €
36	906-A22-cafc-0036	C91D22000180001	UD	Paularo	Serbatoio don Flor	CAFC S.p.A.	46°31'54" - 13°06'42"	SERBAT DON FLOR	Acquisto e installazione misuratori di livello portatili a batteria	Acquisto e posa in opera di misuratore di livello a batteria in grado di registrare l'andamento del serbatoio attualmente non telecontrollati e critici in maniera da programmare i riempimenti con autobotte qualora necessari. I misuratori di livello dovranno	20/07/2022	15	A	2.295,08 €	- €	2.295,08 €
37	906-A22-cafc-0037	C31D22000180001	UD	Pontebba	Serbatoio S. Leopoldo	CAFC S.p.A.	46°30'05" - 13°22'47"	SERBATOIO S.LEOPOLDO	Acquisto e installazione misuratori di livello portatili a batteria	Acquisto e posa in opera di misuratore di livello a batteria in grado di registrare l'andamento del serbatoio attualmente non telecontrollati e critici in maniera da programmare i riempimenti con autobotte qualora necessari. I misuratori di livello dovranno	20/07/2022	15	A	2.295,08 €	- €	2.295,08 €
38	906-A22-cafc-0038	C31D22000230001	UD	Pontebba	Serbatoio Studena Alto	CAFC S.p.A.	46°30'20" - 13°15'48"	SERBATOIO STUDENA ALTO	Acquisto e installazione misuratori di livello portatili a batteria	Acquisto e posa in opera di misuratore di livello a batteria in grado di registrare l'andamento del serbatoio attualmente non telecontrollati e critici in maniera da programmare i riempimenti con autobotte qualora necessari. I misuratori di livello dovranno	20/07/2022	15	A	2.295,08 €	- €	2.295,08 €
39	906-A22-cafc-0039	C31D22000190001	UD	Prepotto	Serbatoio di Podresca	CAFC S.p.A.	46°05'16" - 13°33'24"	SERBATOIO DI PODRESCA	Acquisto e installazione misuratori di livello portatili a batteria	Acquisto e posa in opera di misuratore di livello a batteria in grado di registrare l'andamento del serbatoio attualmente non telecontrollati e critici in maniera da programmare i riempimenti con autobotte qualora necessari. I misuratori di livello dovranno	20/07/2022	15	A	2.295,08 €	- €	2.295,08 €

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

n°	Codice intervento	CUP	Provincia	Comune	Località	Soggetto attuatore	Coordinate	Localizzazione	Titolo	Descrizione	Data inizio	Tempi (gg)	Art_25_a_b	Imp. netto	Imp. IVA	Imp. totale
40	906-A22-cafc-0040	C31D22000200001	UD	Prepetto	Serbatoio di Covacevizza	CAFC S.p.A.	46°04'36" - 13°29'56"	SERBATOIO DI COVACEVIZZA	Acquisto e installazione misuratori di livello portatili a batteria	Acquisto e posa in opera di misuratore di livello a batteria in grado di registrare l'andamento del serbatoio attualmente non telecontrollati e critici in maniera da programmare i riempimenti con autobotte qualora necessari. I misuratori di livello dovranno	20/07/2022	15	A	2.295,08 €	- €	2.295,08 €
41	906-A22-cafc-0041	C31D22000210001	UD	Prepetto	Serbatoio di Potclanz	CAFC S.p.A.	46°05'08" - 13°28'56"	SERBATOIO DI POTCLANZ	Acquisto e installazione misuratori di livello portatili a batteria	Acquisto e posa in opera di misuratore di livello a batteria in grado di registrare l'andamento del serbatoio attualmente non telecontrollati e critici in maniera da programmare i riempimenti con autobotte qualora necessari. I misuratori di livello dovranno	20/07/2022	15	A	2.295,08 €	- €	2.295,08 €
42	906-A22-cafc-0042	C31D22000220001	UD	Prepetto	Sorgente Marcolino	CAFC S.p.A.	46°05'10" - 13°28'44"	SORGENTE MARCOLINO	Acquisto e installazione misuratori di livello portatili a batteria	Acquisto e posa in opera di misuratore di livello a batteria in grado di registrare l'andamento del serbatoio attualmente non telecontrollati e critici in maniera da programmare i riempimenti con autobotte qualora necessari. I misuratori di livello dovranno	20/07/2022	15	A	2.295,08 €	- €	2.295,08 €
43	906-A22-cafc-0043	C41D22000250001	UD	Pulfero	Serbatoio di Montefosca paese	CAFC S.p.A.	46°11'57" - 13°26'29"	SERBATOIO DI MONTEFOSCA PAESE	Acquisto e installazione misuratori di livello portatili a batteria	Acquisto e posa in opera di misuratore di livello a batteria in grado di registrare l'andamento del serbatoio attualmente non telecontrollati e critici in maniera da programmare i riempimenti con autobotte qualora necessari. I misuratori di livello dovranno	20/07/2022	15	A	2.295,08 €	- €	2.295,08 €
44	906-A22-cafc-0044	C41D22000260001	UD	Pulfero	Serbatoio di Calla	CAFC S.p.A.	46°11'00" - 13°26'45"	SERBATOIO DI CALLA	Acquisto e installazione misuratori di livello portatili a batteria	Acquisto e posa in opera di misuratore di livello a batteria in grado di registrare l'andamento del serbatoio attualmente non telecontrollati e critici in maniera da programmare i riempimenti con autobotte qualora necessari. I misuratori di livello dovranno	20/07/2022	15	A	2.295,08 €	- €	2.295,08 €
45	906-A22-cafc-0045	C41D22000280001	UD	Pulfero	Serbatoio di Zapatocco	CAFC S.p.A.	46°10'48" - 13°27'13"	SERBATOIO DI ZAPATOCOCO	Acquisto e installazione misuratori di livello portatili a batteria	Acquisto e posa in opera di misuratore di livello a batteria in grado di registrare l'andamento del serbatoio attualmente non telecontrollati e critici in maniera da programmare i riempimenti con autobotte qualora necessari. I misuratori di livello dovranno	20/07/2022	15	A	2.295,08 €	- €	2.295,08 €
46	906-A22-cafc-0046	C41D22000270001	UD	Pulfero	Serbatoio di Podvaschis	CAFC S.p.A.	46°10'47" - 13°28'09"	SERBATOIO DI PODVASCHIS	Acquisto e installazione misuratori di livello portatili a batteria	Acquisto e posa in opera di misuratore di livello a batteria in grado di registrare l'andamento del serbatoio attualmente non telecontrollati e critici in maniera da programmare i riempimenti con autobotte qualora necessari. I misuratori di livello dovranno	20/07/2022	15	A	2.295,08 €	- €	2.295,08 €
47	906-A22-cafc-0047	C41D22000290001	UD	Pulfero	Serbatoio Cranzove	CAFC S.p.A.	46°10'46" - 13°27'54"	SERBATOIO CRANZOVE E POMPAGGIO	Acquisto e installazione misuratori di livello portatili a batteria	Acquisto e posa in opera di misuratore di livello a batteria in grado di registrare l'andamento del serbatoio attualmente non telecontrollati e critici in maniera da programmare i riempimenti con autobotte qualora necessari. I misuratori di livello dovranno	20/07/2022	15	A	2.295,08 €	- €	2.295,08 €
48	906-A22-cafc-0048	C61D22000300001	UD	Ravaschetto	Serbatoio r2s2	CAFC S.p.A.	46°31'31" - 12°55'46"	SERBATOIO R2S2	Acquisto e installazione misuratori di livello portatili a batteria	Acquisto e posa in opera di misuratore di livello a batteria in grado di registrare l'andamento del serbatoio attualmente non telecontrollati e critici in maniera da programmare i riempimenti con autobotte qualora necessari. I misuratori di livello dovranno	20/07/2022	15	A	2.295,08 €	- €	2.295,08 €
49	906-A22-cafc-0049	C61D22000310001	UD	Ravaschetto	Serbatoio Palu	CAFC S.p.A.	46°31'59" - 12°56'09"	SERBATOIO PALU	Acquisto e installazione misuratori di livello portatili a batteria	Acquisto e posa in opera di misuratore di livello a batteria in grado di registrare l'andamento del serbatoio attualmente non telecontrollati e critici in maniera da programmare i riempimenti con autobotte qualora necessari. I misuratori di livello dovranno	20/07/2022	15	A	2.295,08 €	- €	2.295,08 €
50	906-A22-cafc-0050	C81D22000130001	UD	Sappada	Serbatoio Pill	CAFC S.p.A.	46°34'07" - 12°43'17"	SERBATOIO PILL	Acquisto e installazione misuratori di livello portatili a batteria	Acquisto e posa in opera di misuratore di livello a batteria in grado di registrare l'andamento del serbatoio attualmente non telecontrollati e critici in maniera da programmare i riempimenti con autobotte qualora necessari. I misuratori di livello dovranno	20/07/2022	15	A	2.295,08 €	- €	2.295,08 €

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

n°	Codice intervento	CUP	Provincia	Comune	Località	Soggetto attuatore	Coordinate	Localizzazione	Titolo	Descrizione	Data inizio	Tempi (gg)	Art_25_a_b	Imp. netto	Imp. IVA	Imp. totale
51	906-A22-cafc-0051	C81D22000180001	UD	Sappada	Serbatoio Lerpa Nuovo	CAFC S.p.A.	46°34'06" - 12°39'53"	SERBATOIO LERPA NUOVO	Acquisto e installazione misuratori di livello portatili a batteria	Acquisto e posa in opera di misuratore di livello a batteria in grado di registrare l'andamento del serbatoio attualmente non telecontrollati e critici in maniera da programmare i riempimenti con autobotte qualora necessari. I misuratori di livello dovranno	20/07/2022	15	A	2.295,08 €	- €	2.295,08 €
52	906-A22-cafc-0052	C81D22000140001	UD	Savogna	Serbatoio di Pechinie	CAFC S.p.A.	46°10'24" - 13°32'14"	SERBATOIO DI PECHINIE	Acquisto e installazione misuratori di livello portatili a batteria	Acquisto e posa in opera di misuratore di livello a batteria in grado di registrare l'andamento del serbatoio attualmente non telecontrollati e critici in maniera da programmare i riempimenti con autobotte qualora necessari. I misuratori di livello dovranno	20/07/2022	15	A	2.295,08 €	- €	2.295,08 €
53	906-A22-cafc-0053	C81D22000150001	UD	Savogna	Serbatoio + centralina di Cepletischis	CAFC S.p.A.	46°10'53" - 13°34'11"	SERBATOIO + CENTRALINA DI CEPLETISCHIS	Acquisto e installazione misuratori di livello portatili a batteria	Acquisto e posa in opera di misuratore di livello a batteria in grado di registrare l'andamento del serbatoio attualmente non telecontrollati e critici in maniera da programmare i riempimenti con autobotte qualora necessari. I misuratori di livello dovranno	20/07/2022	15	A	2.295,08 €	- €	2.295,08 €
54	906-A22-cafc-0054	C81D22000160001	UD	Savogna	Serbatoio di Gabrovizza	CAFC S.p.A.	46°10'23" - 13°34'11"	SERBATOIO DI GABROVIZZA	Acquisto e installazione misuratori di livello portatili a batteria	Acquisto e posa in opera di misuratore di livello a batteria in grado di registrare l'andamento del serbatoio attualmente non telecontrollati e critici in maniera da programmare i riempimenti con autobotte qualora necessari. I misuratori di livello dovranno	20/07/2022	15	A	2.295,08 €	- €	2.295,08 €
55	906-A22-cafc-0055	C41D22000300001	UD	Taipana	Serbatoio Liscovaz	CAFC S.p.A.	46°16'32" - 13°18'28"	SERBATOIO LISCOVAZ	Acquisto e installazione misuratori di livello portatili a batteria	Acquisto e posa in opera di misuratore di livello a batteria in grado di registrare l'andamento del serbatoio attualmente non telecontrollati e critici in maniera da programmare i riempimenti con autobotte qualora necessari. I misuratori di livello dovranno	25/07/2022	15	A	2.295,08 €	- €	2.295,08 €
56	906-A22-cafc-0056	C41D22000330001	UD	Taipana	Serbatoio di Montemaggiore	CAFC S.p.A.	46°16'39" - 13°19'00"	SERBATOIO DI MONTEMAGGIORE	Acquisto e installazione misuratori di livello portatili a batteria	Acquisto e posa in opera di misuratore di livello a batteria in grado di registrare l'andamento del serbatoio attualmente non telecontrollati e critici in maniera da programmare i riempimenti con autobotte qualora necessari. I misuratori di livello dovranno	25/07/2022	15	A	2.295,08 €	- €	2.295,08 €
57	906-A22-cafc-0057	C81D22000170001	UD	Tarvisio	Serbatoio S. Antonio	CAFC S.p.A.	46°31'05" - 13°37'17"	SERBATOIO S.ANTONIO	Acquisto e installazione misuratori di livello portatili a batteria	Acquisto e posa in opera di misuratore di livello a batteria in grado di registrare l'andamento del serbatoio attualmente non telecontrollati e critici in maniera da programmare i riempimenti con autobotte qualora necessari. I misuratori di livello dovranno	25/07/2022	15	A	2.295,08 €	- €	2.295,08 €
58	906-A22-cafc-0058	C41D22000310001	UD	Torreano	Serbatoio Masarolis	CAFC S.p.A.	46°06.396' - 013°24.174'	SERBATOIO MASAROLIS	Acquisto e installazione misuratori di livello portatili a batteria	Acquisto e posa in opera di misuratore di livello a batteria in grado di registrare l'andamento del serbatoio attualmente non telecontrollati e critici in maniera da programmare i riempimenti con autobotte qualora necessari. I misuratori di livello dovranno	25/07/2022	15	A	2.295,08 €	- €	2.295,08 €
59	906-A22-cafc-0059	C41D22000320001	UD	Torreano	Serbatoio Tamoris	CAFC S.p.A.	46°07.245' - 013°24.345'	SERBATOIO TAMORIS	Acquisto e installazione misuratori di livello portatili a batteria	Acquisto e posa in opera di misuratore di livello a batteria in grado di registrare l'andamento del serbatoio attualmente non telecontrollati e critici in maniera da programmare i riempimenti con autobotte qualora necessari. I misuratori di livello dovranno	25/07/2022	15	A	2.295,08 €	- €	2.295,08 €
60	906-A22-cafc-0060	C51D22000100001	UD	Verzegnis	Serbatoio Rivasio	CAFC S.p.A.	46°23'25" - 12°58'24"	SERBATOIO RIVASIO	Acquisto e installazione misuratori di livello portatili a batteria	Acquisto e posa in opera di misuratore di livello a batteria in grado di registrare l'andamento del serbatoio attualmente non telecontrollati e critici in maniera da programmare i riempimenti con autobotte qualora necessari. I misuratori di livello dovranno	25/07/2022	15	A	2.295,08 €	- €	2.295,08 €
61	906-A22-cafc-0061	C81D22000190001	UD	Tarvisio	Tarvisio (sede u.o. acquedotto)	CAFC S.p.A.			Acquisto n.2 cisterne in PE da 500 litri		01/08/2022	90	A	350,00 €	- €	350,00 €
62	906-A22-cafc-0062	C81D22000200001	UD	Tarvisio	Tarvisio (sede u.o. acquedotto)	CAFC S.p.A.			Acquisto n.2 cisterne in PE da 1.000 litri		01/08/2022	90	A	500,00 €	- €	500,00 €
63	906-A22-cafc-0063	C81D22000210001	UD	Tarvisio	Tarvisio (sede u.o. acquedotto)	CAFC S.p.A.			Acquisto n.10 cloratori portatili a batteria + batterie + serbatoio agente disinfettante		01/08/2022	90	A	10.000,00 €	- €	10.000,00 €

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

n°	Codice intervento	CUP	Provincia	Comune	Località	Soggetto attuatore	Coordinate	Localizzazione	Titolo	Descrizione	Data inizio	Tempi (gg)	Art_25_a_b	Imp. netto	Imp. IVA	Imp. totale
64	906-B22-cafc-0064	C95H22000070001	UD	San Giorgio di Nogaro	Via Carinzia	CAFC S.p.A.	45.83893450215318, 13.205961969231815		Manutenzione straordinaria cabina tecnica acquedotto di quartiere denominato "Peep"	Intervento su opere murarie per demolizione vasca di accumulo esistente e ripresa intonaci delle superfici murarie; Sostituzione inefficiente impianto di sollevamento on/off con gruppo di pressurizzazione adeguatamente dimensionato a inverter; sostituzione	15/06/2022	90	B	45.730,00 €	- €	45.730,00 €
65	906-B22-cafc-0065	C35H22000080001	UD	Aquileia	Viale Paludo del Rosario	CAFC S.p.A.	45.76039736292637, 13.365143404320364		Manutenzione straordinaria cabina tecnica acquedotto di quartiere denominato "Ca Tullia"	Sostituzione inefficiente impianto di sollevamento on/off con gruppo di pressurizzazione adeguatamente dimensionato a inverter; sostituzione e implementazione di apparecchiature idrauliche di gestione impianto, compreso piping in acciaio inox aisi 314L; p	01/08/2022	90	B	56.700,00 €	- €	56.700,00 €
66	906-B22-cafc-0066	C55H22000080001	UD	Torviscosa	Villaggio Roma	CAFC S.p.A.	45.841742736147715, 13.258283447019966		Installazione filtri a carboni attivi e integrazione impianto a sistema di gestione da remoto.	Intervento per consolidamento basamento di appoggio filtri a carboni attivi all'interno del locale tecnico; sostituzione e implementazione di apparecchiature idrauliche di gestione impianto, compreso piping in acciaio inox aisi 314L; posizionamento di nuo	01/08/2022	90	B	42.200,00 €	- €	42.200,00 €
67	906-B22-cafc-0067	C25H22000080001	UD	Udine	Via Cotonificio	CAFC S.p.A.	46.07646041658529, 13.21971800303142		Installazione filtri a carboni attivi e realizzazione basamento in CA.	Realizzazione basamento in CA per collocamento filtri; posa in opera di filtri a carboni attivi in acciaio per la portata max di 100 l/s; realizzazione collegamenti idraulici e rampa di manovra filtri in acciaio inox aisi 314L.	15/08/2022	150	B	250.000,00 €	- €	250.000,00 €
68	906-B22-cafc-0068	C25H22000070001	UD	Udine	Viale Vat	CAFC S.p.A.	46.08506971577073, 13.24142678650881		Installazione filtri a carboni attivi e realizzazione basamento in CA.	Realizzazione basamento in CA per collocamento filtri; posa in opera di filtri a carboni attivi in acciaio per la portata max di 100 l/s; realizzazione collegamenti idraulici e rampa di manovra filtri in acciaio inox aisi 314L.	15/08/2022	150	B	250.000,00 €	- €	250.000,00 €
69	906-B22-cafc-0069	C95H22000080001	UD	Tavagnacco	Feletto U. - via Trento	CAFC S.p.A.	46.109016824677745, 13.210178794324609		Installazione filtri a carboni attivi e realizzazione basamento in CA.	Realizzazione basamento in CA per collocamento filtri; posa in opera di filtri a carboni attivi in acciaio per la portata max di 100 l/s; realizzazione collegamenti idraulici e rampa di manovra filtri in acciaio inox aisi 314L.	15/08/2022	150	B	250.000,00 €	- €	250.000,00 €
70	906-B22-cafc-0070	C48B22000100001	UD	Venezzone	Via Pragiell	CAFC S.p.A.	46.333790766690505, 13.15329029375473		Manutenzione straordinaria serbatoio di accumulo acquedotto di Venezzone (UD)	Sostituzione e implementazione di apparecchiature idrauliche di gestione impianto, compreso piping in acciaio inox aisi 314L; impinato di disinfezione a raggi UVC e a ipoclorito di sodio; quadro elettrico e di automazione e TLC da remoto dell'impianto.	15/08/2022	150	B	18.700,00 €	- €	18.700,00 €
71	906-B22-cafc-0071	C45H22000080001	UD	Pagnacco	Zampis - via del Casello	CAFC S.p.A.	46.11321405898343, 13.187703444159085		Installazione filtri a carboni attivi e realizzazione basamento in CA.	Realizzazione basamento in CA per collocamento filtri; posa in opera di filtri a carboni attivi in acciaio per la portata max di 80 l/s; realizzazione collegamenti idraulici e rampa di manovra filtri in acciaio inox aisi 314L.	15/08/2022	120	B	225.630,24 €	- €	225.630,24 €
72	906-B22-cafc-0072	C65H22000140001	UD	Pozzuolo	Via Luigi Petri	CAFC S.p.A.	45.987156018624304, 13.192871645986054		Installazione filtri a carboni attivi e realizzazione basamento in CA.	Realizzazione basamento in CA per collocamento filtri; posa in opera di filtri a carboni attivi in acciaio per la portata max di 60 l/s; realizzazione collegamenti idraulici e rampa di manovra filtri in acciaio inox aisi 314L.	01/08/2022	120	B	172.200,00 €	- €	172.200,00 €
73	906-A22-cafc-0073	C45H22000090001	UD	Pagnacco	Zampis	CAFC S.p.A.	46.11332714841599, 13.187803790612893	Pozzi e torre piezometrica Zampis	Inserzione canne tubolari pozzi per abbassare le pompe sommerse nei pozzi stessi a causa dell'abbassamento della falda e della probabilità di andare con le pompe sommerse a secco	Realizzazione canne montanti pozzo DN200, Noleggio autogru 30 tonn, installazione due verghe da 6m per pozzo, allungamento cavi elettrici da 120mmq, rimessa in servizio	11/07/2022	150	A	11.500,00 €	- €	11.500,00 €
74	906-B22-cafc-0074	C45H22000100001	UD	Taipana	Capoluogo	CAFC S.p.A.	46.255083800110356, 13.346734267590758		Captazione sorgenti idriche di Taipana capoluogo e ottimizzazione di gestione della rete	L'intervento mira all'approvvigionamento idrico da parte di alcune sorgenti locali, con l'installazione di impianti di monitoraggio e disinfezione dedicati e di apparecchiature idrauliche integrative volte ad una gestione ottimale del sistema, evitando sp	01/09/2022	60	B	70.319,67 €	- €	70.319,67 €
75	906-B22-cafc-0075	C46I22001860001	UD	Taipana	Cornappo	CAFC S.p.A.	46.27789744782841, 13.335151857217086	Taipana, loc. Cornappo	Sghiaamento e ripristino sorgente Bicia su affluente torrente Cornappo	sghiaamento e sistemazione dell'opera di presa denominata Bicia briglia (sistemazione materasso drenante, posa nuovi dreni, piping) sull'affluente del torrente Cornappo a servizio degli abitati di Treppo Grande, Cassacco, Tricesimo	15/08/2022	30	B	55.000,00 €	- €	55.000,00 €

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

n°	Codice intervento	CUP	Provincia	Comune	Località	Soggetto attuatore	Coordinate	Localizzazione	Titolo	Descrizione	Data inizio	Tempi (gg)	Art_25_a_b	Imp. netto	Imp. IVA	Imp. totale
76	906-B22-cafc-0076	C46I22001870001	UD	Taipana	Cornappo	CAFC S.p.A.	46.27417265751918, 13.351630421122438	Taipana, loc. Cornappo	Sghiaimento e ripristino sorgente Topatoze su affluente torrente Cornappo	sghiaimento e sistemazione dell'opera di presa denominata Topatoze briglia (sistemazione materasso drenante, posa nuovi dreni, piping) sull'affluente del torrente Cornappo a servizio degli abitati di Treppo Grande, Cassacco, Tricesimo	15/08/2022	30	B	55.000,00 €	- €	55.000,00 €
77	906-B22-cafc-0077	C86I22003100001	UD	Tarvisio	Cave del Predil	CAFC S.p.A.	46.27417265751918, 13.351630421122438	Tarvisio, loc. Cave del Predil	Sghiaimento e ripristino sorgente Rio Sonante Alta a servizio dell'abitato di Cave del Predil	sghiaimento e sistemazione dell'opera di presa denominata rio Sonante - briglia (sistemazione materasso drenante, posa nuovi dreni, piping) a servizio dell'abitato di Cave del Predil	15/08/2022	30	B	60.000,00 €	- €	60.000,00 €
78	906-B22-cafc-0078	C66I22003140001	UD	Ravaschetto	Zovello	CAFC S.p.A.	46.55292637674734, 12.940799635490423	Prese De Gleris	Ripristino letto drenante presa De Gleria 3	Pulizia letto drenante dell'opera di presa De Gleria 3	01/08/2022	30	B	70.000,00 €	- €	70.000,00 €
79	906-B22-cafc-0079	C71D22000140001	UD	Sauris	Sauris di Sopra	CAFC S.p.A.	46.46652448801849, 12.708293102850911	Serbatoio Sauris di Sopra	Monitoraggio qualità dell'acqua	Fornitura e posa in opera di torbidimetro per gestione sorgenti Lucharlanar e Lempechler	01/08/2022	30	B	30.000,00 €	- €	30.000,00 €
80	906-B22-cafc-0080	C62E22000200001	UD	Ravaschetto		CAFC S.p.A.	46.52564595983615, 12.922146835433729	Serbatoio campo sportivo	Realizzazione linee elettriche per serbatoi	Realizzazione cavidotti, linee elettriche e allacciamenti per assicurazione approvvigionamento idrico	01/08/2022	45	B	20.000,00 €	- €	20.000,00 €
81	906-B22-cafc-0081	C82E22000230001	UD	Sappada		CAFC S.p.A.	Cima 46.570769016894076, 12.724963516029772; Ecche 46.57234037506385, 12.707303936563218; Pochseite 46.5737894423607, 12.708114687310161; Pill 46.56767629655926, 12.682209368146484; Niclar 46.56846906982735, 12.685008761659963; Lerpa 46.56883415888639, 12	Serbatoi tutti	Realizzazione linee elettriche per serbatoi	Realizzazione cavidotti, linee elettriche e allacciamenti per assicurazione approvvigionamento idrico	01/08/2022	60	B	60.000,00 €	- €	60.000,00 €
82	906-B22-cafc-0082	C45H22000070001	UD	Arta Terme	Mizulins	CAFC S.p.A.	46.47282524127439, 13.024960825030986	Sorgente Mizulins	Potenziamento sorgente Mizulins	Realizzazione reti idriche e manufatti per utilizzo sorgente Mizulins per potenziamento approvvigionamento idrico	01/08/2022	60	B	40.000,00 €	- €	40.000,00 €
83	906-B22-cafc-0083	C15H22000060001	UD	Socchieve	Castoia	CAFC S.p.A.	46.403450152651224, 12.82306195559395	Serbatoio Castoia	Potenziamento potabilizzazione	Adeguamento sedimentazione, piping e organi idraulici	01/09/2022	60	B	40.000,00 €	- €	40.000,00 €
84	906-B22-cafc-0084	C85H22000100001	UD	Malborghetto-Valbruna	Val Rauna	CAFC S.p.A.	46.53210, 13.46415		Installazione pompaggio sorgente Ugovizza	Installazione pompaggio di emergenza nella sorgente a servizio di Ugovizza con immissione diretta nella rete della Val Rauna. Installazione pompaggio, allacciamento EE, collegamento idraulico (scavo 20 m ca.)	01/08/2022	15	B	30.000,00 €	- €	30.000,00 €
85	906-B22-pcr-0085	D69I22000520001	REGIONE	REGIONE		Protezione civile della Regione		Palmanova	Acquisizione di attrezzature per il supporto alla crisi idrica a scala regionale	Acquisizione di pompe, Potabilizzatori, attrezzature varie a supporto dei sistemi idropotabili potabili a scala regionale	01/08/2022	90	B	424.412,24 €	93.370,69 €	517.782,93 €
86	906-A22-pcr-0086	D69I22000530001	REGIONE	REGIONE		Protezione civile della Regione		Palmanova	Acquisto impianto per la produzione di sacchetti di acqua potabile per emergenza.	Acquisto macchina insacchettatrice, posa in opera, messa in servizio compreso degli accessori quali stanza prefabbricata pressurizzata, compressore, sistema deumidificazione, cestoni per il trasporto dei sacchetti+bobine di film polietilene/polipropilene	01/08/2022	90	A	81.967,22 €	18.032,79 €	100.000,01 €
SOMMANO													4.058.570,92070 €	141.429,0812 €	4.200.000,00 €	